
SK 150/200 Configurazioni disponibili

SK 150/200 2D Earthworks GO






SITECH Italia | Spektra Srl

Via Pellizzari 23/A 20871 Vimercate (MB) Tel. 039.62.5051 info@sitech-italia.it www.sitech-italia.it









SK 150/200 HARDWARE INTELLIGENTE A PROVA DI CANTIERE

SK 150/200 è la rivoluzionaria lama livellatrice che trasforma ogni minipala in una perfetta macchina da livellamento: incrementa la produttività, migliora la precisione della stesa e ottimizza il rendimento della macchina.

Specifiche:

- Movimento automatico indipendente dal braccio macchina
- Larghezza 2,4 metri compatibile con tutte le minipale
- Lama frontale alta 80 cm per la massima produttivita'
- Paratie laterali per contenere il materiale e filo muro
- Idraulica proporzionale per la massima precisione
- ► Tagliente antiusura e reversibile
- ► Parti soggette a usura realizzate in hardox®
- ► Slitta idraulica posteriore (solo su SK200)
- ► Compatibile con sistemi 2D e 3D (GPS e UTS)



SCEGLI IL SITEMA PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

SK 150/200 si adatta perfettamente al tuo cantiere grazie alla possibilità di interfacciarsi a più sistemi di controllo sia 2D che 3D:

Earthworks Go prevede un comune smartphone in cabina, non ha ingombri ed è facilmente trasferibile su piu' macchine

GCS900 2D prevede un control box in cabina ed è aggiornabile alla tecnologia 3D (versione GPS e UTS)





TRIMBLE EARTHWORKS GO

TRIMBLE GCS900

	SK 400	EARTHWORKS GO	GCS900
Livellamento	Automatico	Automatico	Automatico
Tecnologia	Proporzionale	Proporzionale	Proporzionale
Ricevitori	Trimble LR410	Trimble LR410	Trimble LR410
Control Box	Analogico	App su smartphone	Trimble CB450
Offset di guida	-	Digitale	Digitale
Sensore di inclinazione	-	Integrato	Opzionale
Comandi su joystick	-	Sì*	Sì*
Collegamenti	Analogici	CAN BUS / WiFi	CAN BUS
Cablaggi macchina	Presenti	Non presenti	Presenti

* In base alla macchin